KES-1070

Nyk. tukimuuri

Kolikkotie

Holstintie

Vasarakatu

Liittymä katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä

Tasoristeys puretaan

Liittymä erillisen atusuunnitelmaan

Tukimuuri 2 ja 3

Nykyinen rakennus

Nykyinen silta puretaan

Nykyinen silta puretaan

Nykyinen silta puretaan

Rata puretaan

Rampit puretaan ja maisemaan

Puretaan ja maisemaan

Tukimuuri 4

Tukimuuri 5

S12 Holstin risteyssilta

S10 Merasimen risteyssilta KES-4863

K7 K7J K5 K5J K6J K6 K2 K2J KJ E2R3 E2R1 E2R4

Liitytään yleissuunnitelmaan "Seppälä hulevesireitti välillä Seppäläntie - VT4 29.11.2018"

S_002 Rakennettavan meluvallin ja tasauksen alenemisen myötä jätevesi 630mm ja vesijohto 200mm siirretään klv:n alle.

Tonttiliittymät sijoitetaan suojaputkiin meluvallin alle

Jv-liitos nykyiseen kaivoon JK6134
vj-liitos nykyiseen sulkuventtiiliin V2136

Liitytään nykyiseen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liitoskorko +99.40

Liitytään nykyiseen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liitoskorko +97.06. Nykyisen vesijohdon ja jätevesiviemärin eristäminen ja suojaus tulevan ojan kohdalla

Liitytään nykyiseen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liitoskorko noin +99.88

Liitytään nykyiseen hulevesiviemäriin. Liitoskorko noin +95.30

Liitytään nykyiseen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liitoskorko noin +95.30

Jv-liitos nykyiseen jätevesiviemäriin, liitoskorko noin +96.45. Vj-liitos nykyiseen sulkuventtiiliin V7734

S_001 Tien laajenemisen ja rakennettavan tukimuurin sekä meluaidan myötä jätevesi 630mm ja vesijohto 200mm siirretään tiealueen ulkopuolelle

HV purku kunnostettavaan ojaan

Vapaaherrantie 11 pjv-liitos nykyiseen paineviemäriin. Liitoskorko, liitospaikka ja kiint.pumppaamon pumput varmistettava jatkosuunnittelussa

Vj-liitos nykyiseen linjaan

Hv-liitos nykyiseen linjaan. Liitoskorkeus noin +96.27

S_003 Vapaaherrantien jätevesi 250mm, vesijohto 200mm ja sadevesi 315mm siirretään rakennettavan eritasoliittymän ja tukimuurin taakse

Hv-liitos nykyiseen linjaan, kaivo SK1183, liitoskorkeus +94.72
Jv-liitos nykyiseen linjaan, kaivo JK1622, liitoskorkeus +93.62
vj-liitos nykyiseen linjaan, liitoskorkeus +93.70

Suojaputket
Hv 457x8.0 Tr. 42m
Jv 355x8.0 Tr. 42m
Vj 323x8.0 Tr. 42m

Liikennevalot

Liikennevalot

RINTA-JOUPPI

MINIMANI

ABC TOURULA

AUTOPALE

VIANOR

K2 SUUNNITELMA-RAJA PL 77

K2 SUUNNITELMA-RAJA PL 625

AUTOVU MATKA-E

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

- Suunniteltu hulevesiviemäri, tarkastuskaivo, ritiläkaivo
- Suunniteltu vesijohto
- Suunniteltu jätevesiviemäri, tarkastuskaivo
- Purettavat putkilinjat
- Rakennettava tukimuuri
- Rakennettava meluaita

Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.

Elinkaino-, liikenne- ja ympäristökeskus

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RAMBOLL — Ramboll PL 718, Pakkahuoneenaukio 2 33101 Tampere

Pvm	Kari Komi	Pvm	Tapio Koikkalainen	Pvm	Satu Rajava
10.02.2020		10.02.2020		10.02.2020	Tuomas Mäkelä/ Jukka Niilo-Rämä

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK26

Korkeusjärjestelmä N2000

Tierekisteritunnus 4/233/5550 - 4/301/1800

Valtatien 4 (Rantaväylä) parantaminen välillä Aholaidan eritasoliittymä - Lohikosken eritasoliittymä, Jyväskylä. Tiesuunnitelma.

Johtosiirtokartta, Jyväskylän Energia, kunnallistekniikka

Mittakaava 1:1000

Piir.nro 6.1T-4.1

T:\tie2017\36606_vt4 Rantaväylä JKL\tulokset_TS\Osa C. Tiesuunnitelman informatiivinen aineisto\6T Ulkopuoliset rakenteet\JOHTOKARTTA_JE_KUNTEK_1000.DWG